



كراسة الشروط والمواصفات الفنية لعملية لف الغواطس رقم ٥ لمحطات الرفع والمعالجة والمياه على مستوى الشركة

- ١- مدة تنفيذ الأعمال ثلاثة أشهر والتسليم علي دفعات بحد أدنى عدد ٦ ظلمبات شهريا من العدد كل شهر والاولوية حسب رؤية لجنة الفحص والاستلام وطبقا للاحتياجات .
- ٢- مدة الضمان ٦ أشهرمتصلة من تاريخ الاستلام الابتدائي.
- ٣- أى أعمال تطراً غير مدرجة فى بيان الأعمال للظلمبات المذكورة تلتزم بها الشركة الراسى عليها الأعمال بالاضافة إلى التأكد من تزويد لوحة التشغيل بأجهزة الحماية اللازمة مثل (جهاز خاص بحماية الحساسات - أوفرلود إلكتروني- الحماية الرباعية) وتسليم الظلمبة تعمل بحالة جيدة وليس من حقه طلب اى مبالغ مالية نتيجة أى اعمال مستجدة حيث أنه قام بالمعاينة على الطبيعة معاينة نافية للجهالة .
- ٤- تركيب حساس حرارة للملفات جديد وحساس قياس رطوبة جديد بخزان الزيت بالظلمبة وربطهم بجهاز الحماية المطلوبة مع إختبارها قبل التركيب.
- ٥- يتم إرتجاع جميع ماتم تغييره من الظلمبة مثل (رلمان بلى - ملفات النحاس القديمة - ريشة الظلمبة القديمة وأى هوالك معدنية تم تغييرها)حسب البند.
- ٦- على أن تقوم لجنة الفحص والإستلام بالحضور لفحص قطع الغيار الجديدة التى سيتم تركيبها وعمل الإختبارات اللازمة لها بموقع الشركة الراسى عليها وعلى ان تتم الإنتقالات على نفقة الشركة الراسى عليها
- ٧- جميع قطع الغيار التى يتم تركيبها يجب ان تكون قطع غيار أصلية جديدة من نفس النوعية القديمة المركبة فى الظلمبة مع احضار شهادة ائزان للريشة وفي حالة عدم توافر قطع الغيار الأصلية يقبل توريد وتركيب قطع غيار بديلة جديدة بنفس الجودة بعد الحصول على موافقة كتابية من لجنة الفحص والاستلام.
- ٨- تتم التجربة والتشغيل بالموقع الخاص بالظلمبة بمعرفة الشركة الراسى عليها الأعمال بكل محطة.
- ٩- المناقصة قابلة للتجزئة حيث أن البنود مستقلة بذاتها ولا توجد أى أعمال مشتركة بين البنود وبعضها البعض.

رئيس قطاع التشغيل والصيانة

مهندسة /

صافيناز محمد عثمان

مدير عام محطات الرفع والشبكات: م/ منى دياب عبد اللطيف

مدير عام محطات المياه:ك/ محمود حلمي

مدير عام محطات المعالجة والغابات: م/ سوزي عيد عثمان

